




納入仕様書／完成図

単位：mm

品番		外径 φD	最小内径 φd	亜鉛めっき鋼帯の 厚さ	ジャケットの 厚さ	最小中心曲げ半径R		重量(kg)		1巻の長さ (m)
黒色	ライトグレー色					固定	可動	1m当り	1巻当り	
KPF 10	KPF 10LG	15.2±0.2	10.0	0.3	1.1	35	80	0.27	8.1	30
KPF 12	KPF 12LG	17.9±0.2	12.3	0.3	1.2	50	90	0.32	9.5	30
KPF 16	KPF 16LG	21.1±0.2	15.8	0.3	1.1	55	110	0.40	12.0	30
KPF 22	KPF 22LG	26.4±0.2	20.8	0.3	1.3	60	140	0.54	10.7	20
KPF 28	KPF 28LG	33.2±0.2	26.4	0.4	1.2	80	170	0.82	16.4	20
KPF 36	KPF 36LG	42.0±0.2	35.0	0.4	1.3	115	210	1.05	15.7	15
KPF 42	KPF 42LG	47.7±0.3	40.0	0.4	1.7	150	250	1.35	20.2	15
KPF 54	KPF 54LG	59.7±0.3	51.3	0.4	2.1	250	450	1.73	17.3	10
KPF 70	KPF 70LG	72.5±0.4	63.0	0.4	2.6	300	-	2.75	27.5	10
KPF 82	KPF 82LG	88.4±0.4	78.0	0.45	2.2	350	-	3.94	39.4	10
KPF 92	KPF 92LG	101.1±0.5	88.9	0.45	3.0	500	-	4.84	29.0	6
KPF104	KPF104LG	113.8±0.5	101.6	0.45	3.0	600	-	5.50	33.0	6




KPF10~KPF54




KPF70~KPF104

品番は、次のとおりです。



- 用途
  - ・機械
  - ・可動配管 (KPF10~KPF54)
- 特性
  - ・IPコード：IP67
  - ・高耐油
  - ・高耐屈
  - ・耐候 (固定配管時)
  - ・RoHS10物質対応
- 使用温度範囲
  - ・-5℃~60℃
- 適合規格
  - ・MAS506-1990 (VFM-F)
- 本製品には、石綿を使用しておりません。



3	ジャケット	-	PVC	
2	コードバッキン	-	PP	
1	亜鉛めっき鋼帯	-	SGC	
No.	部品名	個数	材質	処理・摘要
株式会社 三桂製作所 技術部 SANKEI	品名 ケイフレックス Type KPF	三角法承認	吉元	
		訂正回数審査	吉元	
		2 設計	石田	
日付	2020.09.14	型式	KPF	図番 4KFS0279-1