




納入仕様書／完成図

単位：mm


品番		外径 φD	最小内径 φd	亜鉛めっき鋼帯の 厚さ	ジャケットの 厚さ	固定 最小中心曲げ半径R	重量 (kg)		1巻の長さ (m)
黒色	ライトグレー色						1m当り	1巻当り	
KUU 12	KUU 12LG	17.7±0.2	12.3	0.4	1.2	70	0.49	14.7	30
KUU 16	KUU 16LG	21.1±0.2	15.8	0.4	1.1	100	0.59	17.7	30
KUU 22	KUU 22LG	26.4±0.2	20.8	0.4	1.3	130	0.74	14.8	20
KUU 28	KUU 28LG	33.2±0.2	26.4	0.5	1.2	200	1.27	25.4	20
KUU 36	KUU 36LG	42.0±0.2	35.0	0.5	1.3	240	1.78	26.7	15
KUU 42	KUU 42LG	47.7±0.3	40.0	0.4	1.7	270	1.50	22.5	15
KUU 54	KUU 54LG	59.7±0.3	51.3	0.4	2.1	320	2.00	20.0	10
KUU 70	KUU 70LG	72.5±0.4	63.0	0.4	2.6	430	3.13	31.3	10
KUU 82	KUU 82LG	88.4±0.4	78.0	0.45	2.2	500	4.48	44.8	10
KUU 92	KUU 92LG	101.1±0.5	88.9	0.45	3.0	580	4.56	27.4	6
KUU104	KUU104LG	113.8±0.5	101.6	0.45	3.0	700	4.86	29.2	6




KUU12~KUU36



KUU42~KUU104



品番は、次のとおりです。



- 用途
 - ・米国向け (UL360登録品)
 - ・固定配管
- 特性
 - ・IPコード：IP67
 - ・RoHS10物質対応
 - ・難燃
- 使用温度範囲
 - ・-20℃~60℃
- 認定規格
 - ・UL360 (File No. E89958)
- 本製品には、石綿を使用しておりません。

3	ジャケット	-	PVC	
2	銅	-	Cu	
1	亜鉛めっき鋼帯	-	SGC	
No.	部品名	個数	材質	処理・摘要
株式会社 三桂製作所 技術部 SANKEI	品名 ケイフレックス Type KUU	三角法	承認	吉田
		訂正回数	審査	吉田
		1	設計	石田
日付	2020.09.14	型式	KUU	図番 4KFS1851-1