


納入仕様書 / 完成図

単位mm

品番	挿入できるケーブル外径		袋ナット		本体フランジ		d	L1	L2	接続できるねじ		重量 (g)
	最大	最小	対角距離 A	二面巾	対角距離 B	二面巾				DIN 40 430		
										S1	呼び	
C2OPG 0809	8	4	23.6	22.6	24.0	23.0	8.5	6	34.7	15.2	Pg 9	
C2OPG 0811					18.6	Pg 11						
C2OPG 0813					20.4	Pg 13.5						
C2OPG 0816					22.5	Pg 16						
C2OPG 0821					28.3	Pg 21						
C2OPG 1009	10	6	26.1	25.0	28.2	27.0	10.5	6	34.3	15.2	Pg 9	
C2OPG 1011					18.6	Pg 11						
C2OPG 1211	12	8	28.2	27.0	28.2	27.0	12.5	6	34.5	18.6	Pg 11	
C2OPG 1213					20.4	Pg 13.5						
C2OPG 1216					22.5	Pg 16						
C2OPG 1221					28.3	Pg 21						
C2OPG 1411	14	12	33.4	32.0	30.3	29.0	14.4	6	36.7	18.6	Pg 11	
C2OPG 1613	16	12			16.0	8				20.4	Pg 13.5	
C2OPG 1616					22.5					Pg 16		
C2OPG 1621					28.3					Pg 21		
C2OPG 1629					37.0					Pg 29		
C2OPG 1816	18	16	39.1	37.4	36.6	35.0	16.5	8	38.7	22.5	Pg 16	
C2OPG 2021	20	16			20.5	9				28.3	Pg 21	
C2OPG 2029					37.0					Pg 29		
C2OPG 2321	23	20	45.5	43.5	44.9	43.0	23.2	8	39.9	28.3	Pg 21	
C2OPG 2429	24	20			24.5	9				37.0	Pg 29	
C2OPG 2829	28	24	50.1	47.9	48.1	46.0	28.5	9	42.0	37.0	Pg 29	
C2OPG 3129	31	28	55.5	53.1	54.8	52.4	31.6	9	43.2	37.0	Pg 29	
C2OPG 3236	32	28			32.5	47.0	Pg 36					
C2OPG 3636	36	32	60.5	57.9	58.3	55.8	36.5	9	44.6	47.0	Pg 36	



注1. ケーブルをフード・ハウジング等のPgめねじ(DIN規格)に接続するための、ストレート形の金属製シールコネクタです。

注2. 品番は、次のとおりです。

C 2 O P G 1 6 2 1

— Pgねじの呼び: Pg 21  
 — 挿入できるケーブルの最大外径: 16  
 — Pgねじ付き  
 — めねじ接続用コネクタ  
 — 金属製ケイグラウンド C2型

注3. 本製品には、石綿を使用しておりません。

注4. 型式 C2OPg C2OPG に変更。(2019.12.20)

C2OPG1411のケーブル 14から 16, #1816のケーブル 18から 20, #2321のケーブル 23から 24, #3129のケーブル 31から 32までは接続ねじ部の内径を通過する部分のケーブルは被覆を剥ぎ取って挿入して下さい。

5	Oリング	1	NBR			
4	ワッシャ	1	PA			
3	グラウンドパッキン	1	NBR			
2	袋ナット	1	ZDC2	電気亜鉛めっき		
1	本体	1	ZDC2	電気亜鉛めっき		
No.	部品名	個数	材質	処 理 ・ 摘 要		
	株式会社 三桂製作所 技術部 SANKEI	品名	ケイグラウンド C2型 Pgめねじ接続用 金属製シールコネクタ	三角法	承認	吉元
				訂正回数	審査	福本
				4	設計	辻口
日付	2019.12.20	型式	C2OPG	図番	4KGS1842	