



納入仕様書 / 完成図

単位：mm

品 番	接続できる電線管		挿入できるケーブル最大外径	ケイフレックス側袋ナット A	本体フランジ B	FRP側袋ナット C	本体最小内径 d	フェラル最小内径 f	(L) 締付後	(L2) 締付後	重量 (g)
	ケイフレックス	FRP管									
KMKFL54	LIC54	FRP50	49	80	73	76.3	59.0	49.5	79	47	754
KMKFL82	LIC82	FRP80	75	108	106	110	80.0	75.5	90	52	1580



KMKFL54



KMKFL82

品番は、次のとおりです。

KM K F L 54
└─ 接続できるケイフレックスの呼び：# 54
└─ ステンレス製
└─ FRP管接続用
└─ コンビネーションカップリング
└─ ケイフレックスの附属品 KM型

1. 用途
・コンビネーションカップリング
2. 特性
・IPコード：IP67
・RoHS対応
3. 本製品には、石綿を使用しておりません。

8	パイプパッキン	1	EPDM	
7	C形リング	1	SUS304	
6	袋ナット(2)	1	SUS304	
5	ワッシャ	1	PA	
4	グランドパッキン	1	NBR	
3	フェラル	1	SUS304	
2	袋ナット(1)	1	SUS304/SCS13	SCS13：# 54
1	本体	1	SUS304	
No.	部 品 名	個 数	材 質	処 理 ・ 摘 要
株式会社 三桂製作所 技 術 部 SANKI MANUFACTURING CO.,LTD	品 名	ステンレス製 ケイフレックスの附属品 KM型 FRP管接続用 ステンレス製 コンビネーションカップリング		三角法承認 福本
				訂正回数 審査 石田
				4 設計 石田
日付	2025.10.01	型 式	KMKFL	図 番 4SLS2049