





納入仕様書 / 完成図

品番	接続できる保護管		挿入できる ケーブル 最大外径	袋ナット		B	本体 最小内径 d	管挿入部 内径 e	フェラル 最小内径 f	L 1	締付後 (L 2)	L 3	重量 (g/個)	袋ナット 形状	止めねじ 本数	
	ケイフレックス	サンパイプ		対角距離 A	二面巾											
KMKQL16	LN	16	20	13	32.0	30.0	30.0	18.0	20.2	14.3	31.5	15	25.4	80	六角形	1
KMKQL22		22	25	17	38.3	36.0	36.0	23.0	25.25	19.3	31.0	17	25.4	120	六角形	1
KMKQL28		28	32	22	47.8	45.0	42.7	30.7	32.25	24.9	36.9	18	30.4	255	八角形	2
KMKQL3643		36	43	31	58.8	55.2	52.0	37.0	43.0	34.5	39.2	20	32.4	345	八角形	2
KMKQL42		42	50	34	67.0	62.5	60.5	48.5	50.3	38.2	46.8	22	38.9	450	八角形	2
KMKQL54		54	63	45	80.0	74.5	73.0	62.6	63.2	49.5	55.6	24	46.9	550	八角形	2
KMKQL70		70	70	55	90.0	-	89.1	73.9	77.0	60.6	57.4	26	47.9	980	丸形	2
KMKQL82		82	82	68	108.0	-	106.0	86.0	89.9	75.5	59.0	28	48.8	1100	丸形	2
KMKQL104		104	104	89	132.0	-	130.0	110.0	115.3	99.1	63.1	31	49.7	1400	丸形	2



品番は、次のとおりです。

K M K Q L 2 8
接続できるケイフレックスの呼び：# 28
ステンレス製
ねじなしサンパイプ接続用
コンビネーションカップリング
ケイフレックス KM型附属品

1. 用途

- ・コンビネーションカップリング

2. 特性

- ・IPコード：IP65
- ・RoHS対応

3. 本製品には、石綿を使用していません。

16 ~ 82 のフェラルは、材質：SUS304 / 表面処理：なしです。

104 のフェラルは、材質：SPCE / 表面処理：電気亜鉛めっき。

No.	部品名	個数	材質	処理・摘要		
7	六角ボルト(くぼみ先)	1~2	SUSXM7	M5		
6	パイプパッキン	1	EPDM			
5	ワッシャ	1	PA			
4	グランドパッキン	1	NBR/TPE	TPE:#70~104		
3	フェラル	1	SUS304/SPCE	なし/電気亜鉛めっき		
2	袋ナット	1	SUS304/SCS13	SCS13:#16~54		
1	本体	1	SUS304			
株式会社 三桂製作所 技術部 SANKEI				ステンレス製 ケイフレックスの附属品 KM型 ねじなしサンパイプ接続用 コンビネーションカップリング	三角法	承認 福本
日付 2025.11.27 型式 KMKQL				訂正回数 審査 石田		
				4 設計 石田		
				図番 4SLS1174-2		